

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Likwidacji pomostu 99  
ADRES INWESTYCJI: rejon ul. Kłodnickiej działki nr 1453/48, Ruda Śląska  
NAZWA INWESTORA: Polska Grupa Górnicza S.A.  
ADRES INWESTORA: Oddział KWK „Ruda” Ruch "Halemba" 41-711 Ruda Śląska, ul.  
Halembaska 160

BRANŻE: Rozbiórkowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
mgr inż. Artur Szombara

DATA OPRACOWANIA: 24/10/2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1		<b>Likwidacja pomost 99</b>			
1	KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach,	szt.		
		30	szt.	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
2		Likwidacja przyłączy poprzez ich zaczopowanie oraz zabezpieczenie blachą otworów w budynku stacji i suszarni	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m2		
		80	m2	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
4	analiza indywidualna	Transport i utylizacja papy	t		
		1,9	t	1,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,900</b>
5	analiza indywidualna	Transport i utylizacja odpadów ogólnobudowlanych ( płyty g-k, drewno, elem. z tworzywa sztucznego, itp)	t		
		0,5	t	0,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
6	KNR AT-99 0401-01	Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce - Rozebranie płyt, schodów, belek i słupów żelbetowych	m3 kons trukc ji		
		175	m3 kons trukc ji	175,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175,000</b>
7	KNR AT-99 0401-01	Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce - Rozebranie murów na zaprawie cementowo - wapiennej, płyt żelbetowych prefabrykowanych	m3 kons trukc ji		
		68,32	m3 kons trukc ji	68,320	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,320</b>
8	KNR AT-99 0401-01	Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce fundamentów i konstrukcji betonowych bez względu na grubość - ściany i ławy fundamentowe	m3 kons trukc ji		
		128,44	m3 kons trukc ji	128,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>128,440</b>
9	KNR 4-04 1103-04 analogia	Dostawa materiału do zasypu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym	m3		
		120	m3	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
10	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów (materiałem nie będącym odpadem )	m3		
		120	m3	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	KNR 4-06 0118-01 analogia	Demontaż konstrukcji stalowych wraz z cięciem na elementy transportowe - złom widoczny	t		
		250	t	250,000	
				RAZEM	<b>250,000</b>
12 d.1	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t		
		250	t	250,000	
				RAZEM	<b>250,000</b>
13 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3		
		poz.6 + poz.7 + poz.8	m3	371,760	
				RAZEM	<b>371,760</b>
14 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.13	m3	371,760	
				RAZEM	<b>371,760</b>
15 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	t		
		2,0 * poz.14	t	743,520	
				RAZEM	<b>743,520</b>
16 d.1	KNR 2-01 0510-01	Plantowanie terenu za pomocą humusu wraz z dostawą, gr 15cm Krotność = 3	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	<b>400,000</b>
17 d.1	KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach - demontaż	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	<b>30,000</b>
18 d.1		Wykonanie mapy powykonawczej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>