
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Likwidacji pomostu 138
ADRES INWESTYCJI: rejon ul. Kłodnickiej działki nr 1458/47, Ruda Śląska
NAZWA INWESTORA: Polska Grupa Górnicza S.A.
ADRES INWESTORA: Oddział KWK „Ruda” Ruch "Halemba" 41-711 Ruda Śląska, ul. Halembaska 160

BRANŻE: Rozbiórkowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Artur Szombara

DATA OPRACOWANIA: 24/10/2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Likwidacja pomost 138			
d.1	KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach,	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2		Likwidacja przyłączy poprzez ich zaczopowanie	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m2		
d.1		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
4		Transport i utylizacja papy	t		
d.1	analiza indywidualna	2,5	t	2,500	
				RAZEM	2,500
5		Transport i utylizacja odpadów ogólnobudowlanych (płyty g-k, drewno, elem. z tworzywa sztucznego, itp)	t		
d.1	analiza indywidualna	0,5	t	0,500	
				RAZEM	0,500
6	KNR AT-99 0401-01	Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce - Rozebranie płyt, schodów, belek i słupów żelbetowych	m3 kons trukc ji		
d.1		65	m3 kons trukc ji	65,000	
				RAZEM	65,000
7	KNR AT-99 0401-01	Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce - Rozebranie murów na zaprawie cementowo - wapiennej, płyt żelbetowych prefebrykowanych	m3 kons trukc ji		
d.1		10	m3 kons trukc ji	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR AT-99 0401-01	Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce fundamentów i konstrukcji betonowych bez względu na grubość - ściany i ławy fundamentowe	m3 kons trukc ji		
d.1		50	m3 kons trukc ji	50,000	
				RAZEM	50,000
9	KNR 4-04 1103-04 analogia	Dostawa materiału do zasypu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym	m3		
d.1		50	m3	50,000	
				RAZEM	50,000
10	KNR-W 2-01 0222-01	Zasypywanie wykopów (materiałem nie będącym odpadem)	m3		
d.1		50	m3	50,000	
				RAZEM	50,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.1	KNR 4-06 0118-01 analogia	Demontaż konstrukcji stalowych wraz z cięciem na elementy transportowe - złom widoczny	t		
		25	t	25,000	
				RAZEM	25,000
12 d.1	KNR 4-04 1107-03	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km	t		
		25	t	25,000	
				RAZEM	25,000
13 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3		
		poz.6 + poz.7 + poz.8	m3	125,000	
				RAZEM	125,000
14 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 5	m3		
		poz.13	m3	125,000	
				RAZEM	125,000
15 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	t		
		2,0 * poz.14	t	250,000	
				RAZEM	250,000
16 d.1	KNR 2-01 0510-01	Plantowanie terenu za pomocą humusu wraz z dostawą, gr 15cm Krotność = 3	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
17 d.1	KNR-W 2-25 0418-01 analogia	Taśma ostrzegawcza na słupkach - demontaż	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
18 d.1		Wykonanie mapy powykonawczej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000