



## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy.: Odpowiedzi na pytania oraz modyfikację treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: „Budowa linii kablowej 20kV zasilającej Ciepłownię Rymer” (nr sprawy 542400335).

W oparciu o par. 32 Regulaminu udzielenia zamówień w Polskiej Grupie Górniczej spółka akcyjna Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje treść załączników do SWZ w następującym zakresie:

### Pytanie 1:

W załączniku „Przedmiar robót” w poz. 25 d.2 Zamawiający napisał „Fundamenty prefabrykowane pod szafki kablowe Z3” **co sugeruje zastosowanie urządzenia niskiego napięcia.**

Działając na podstawie otrzymanych informacji technicznych od przedstawicieli istniejących na rynku producentów /wytwórców, iż złącza kablowe w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego stosuje się wyłącznie do urządzeń i instalacji niskiego napięcia wnosimy o zmianę treści SWZ na: *W załączniku „Przedmiar robót” w poz. 25 d.2 „Fundamenty prefabrykowane pod szafki Kablowe SN.”*

**Odp.:** Zamawiający zmienia treść załącznika do SWZ p.t. „Przedmiar robót” w zakresie: zapis w poz. 25 d.2 otrzymuje brzmienie: Fundamenty prefabrykowane pod szafy kablowe SN zapis w poz. 26 d.2 otrzymuje brzmienie:  
Montaż na gotowym podłożu złącza kablowego – projektowana szafa trójkomorowa SN

### Pytanie 2:

W załączniku Dokumentacja 3 na str. 65 w pkt. III. 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zamawiający napisał:

7. Ustawienie trójkomorowej szafy wykonanej z tworzywa termoutwardzalnego, dla zabudowy pomiarowego złącza kablowego SN-ZK wraz z posadowieniem fundamentu prefabrykowanego dla zamontowania tej szafy.

**co sugeruje zastosowanie urządzenia niskiego napięcia.**

Działając na podstawie otrzymanych informacji technicznych od przedstawicieli istniejących na rynku producentów /wytwórców, iż złącza kablowe w obudowie z tworzywa

termoutwardzalnego stosuje się wyłącznie do urządzeń i instalacji niskiego napięcia wnosimy o zmianę treści SWZ na:

*7. Ustawienie trójkomorowej szafy wykonanej z tworzywa termoutwardzalnego, dla zabudowy pomiarowego złącza kablowego SN-ZK wraz z posadowieniem fundamentu prefabrykowanego dla zamontowania tej szafy.*

**Odp.:** Zamawiający zmienia treść załącznika Dokumentacja 3 w zakresie:

Zapis str. 65 pkt. III ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Ustawienie trójkomorowej szafy, dla zabudowy pomiarowego złącza kablowego SN-ZK wraz z posadowieniem fundamentu prefabrykowanego dla zamontowania tej szafy.

Ponadto, Zamawiający wyjaśnia, że zastosowana szafa musi spełniać wymogi uzgodnień z TD S.A. oraz z Właścicielem działki, na której zostanie posadowiona.

**Zamawiający modyfikuje treść załącznika do SWZ p.t. „Przedmiar robót” oraz załącznika „Dokumentacja 3” w zakresie jw. w odpowiedziach na pytania 1 i 2.**

**Pozostała treść załączników do SWZ pozostaje bez zmian.**

Polska Grupa Górnicza S.A.  
Oddział Zakład Elektrociepłowni  
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU  
DYREKTOR  
Przemysław Rykcia

Polska Grupa Górnicza S.A.  
Oddział Zakład Elektrociepłowni  
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU  
DYREKTOR ds. TECHNICZNYCH  
Mieczysław Damiec