

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT - WYMIANA OKIEN BUDYNEK SZKOLENIOWY</b>					
1		<b>Wymiana okien</b>			
1	KNR 0-19	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-03	pow. do 1.0 m <sup>2</sup> poz. 9, 10 i 11 [korytarz - parter, WC na I piętrze (2szt.)] (0,86*0,83)+(0,85*0,82)+(0,85*0,82)	m <sup>2</sup>	2,108	
				RAZEM	2,108
2	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-10	obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> poz. 4, 7 i 8 (sala nr 5, sala nr 1 i sala nr 2) (2,04*1,12)+(1,76*1,42)+(2,03*1,1)	m <sup>2</sup>	7,017	
				RAZEM	7,017
3	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-11	obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> poz. 1, 2, 3, 5, 6 i 12 (sala Nr 3 (3szt), korytarz I piętro, sala Nr 4, sala Nr 1 (2szt.), sala Nr 5 i planistki) 3*(2,6*1,42)+(2,64*1,42)+(2,66*1,42)+2*(2,65*1,42)+(2,65*1,42)+3*(1,49* 2,06)	m <sup>2</sup>	39,099	
				RAZEM	39,099
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych - wewnętrznych	m		
d.1	0354-12	2,6+2,6+2,6+2,64+2,66+2,04+2,65+2,65+2,65+1,76+2,03	m	26,880	
				RAZEM	26,880
5	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w	szt.		
d.1	0321-02	ścianach z cegieł (wewnętrzne) 11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników stalowych - zewnętrznych	m		
d.1	0354-11	2,6+2,6+2,6+2,64+2,66+2,04+2,65+2,65+2,64+1,76+2,03+0,86+0,85+ 0,85+1,49+1,49+1,49	m	33,900	
				RAZEM	33,900
7	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścia-	szt.		
d.1	0321-01	nach z cegieł (wewnętrzne) 11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
8	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w	szt.		
d.1	0321-02	ścianach z cegieł (zewnętrzne) 17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
9	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	220	m <sup>2</sup>	220,000	
				RAZEM	220,000
10	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-08	220	m <sup>2</sup>	220,000	
				RAZEM	220,000
11	KNR 4-01	Wywiezienie starych okien i gruzu wraz z utylizacją samochodami samowy-	szt		
d.1	0108-11	ładowniczymi na odległość 15 km	szt	17,000	
	0108-12				
	kalk. własna				
	17				
				RAZEM	17,000